



# CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

## LISTINO IN VIGORE

(Norme UNI EN 206/1 e UNI 11104/04 e Linee Guida CSLLPP)

### CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE PER IMPIEGHI STRUTTURALI

Ø max aggregati < 31,5 mm - Classe di consistenza S4

AMBIENTE DI ESPOSIZIONE	TIPOLOGIE / ESEMPI DI CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE	A / C max	Rck 45 Ö/ mc	Rck 40 Ö/ mc	Rck 37 Ö/ mc	Rck 35 Ö/ mc	Rck 30 Ö/ mc
-------------------------	---	-----------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO

Secco	interni di edifici con umidità relativa molto bassa	<b>XC1</b>	0,60	89,00	85,00	83,00	80,00	77,00
Bagnato, raramente secco	parti di strutture di contenimento liquidi; fondazioni	<b>XC2</b>	0,60	89,00	85,00	83,00	80,00	77,00
Umidità moderata	Interni di edifici con umidità da moderata ad alta; calcestruzzo all'esterno riparato dalla pioggia	<b>XC3</b>	0,55	90,00	86,00	84,00	82,00	
Ciclicamente secco e bagnato	superfici soggette a contatto con acqua non comprese nella classe XC2	<b>XC4</b>	0,50	91,00	87,00	86,00	84,00	

#### CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DAI CLORURI

Umidità moderata	superfici esposte a spruzzi diretti di acqua contenente cloruri	<b>XD1</b>	0,55	91,00	87,00	85,00	83,00	
Bagnato, raramente secco	piscine; calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri	<b>XD2</b>	0,50	92,00	88,00	87,00		
Ciclicamente secco e bagnato	parti di ponti; pavimentazioni; parcheggi auto	<b>XD3</b>	0,45	93,00				

#### ATTACCO CHIMICO

Aggressività debole	contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e vasche per acque reflue	<b>XA1</b>	0,55	92,00	88,00	86,00	84,00	
Aggressività moderata*	elementi strutturali o pareti a contatto con terreni aggressivi	<b>XA2</b>	0,50	94,00	90,00	89,00		
Aggressività forte*	elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive	<b>XA3</b>	0,40	96,00				

#### ATTACCO DEI CICLI GELO / DISGELO

Grado moderato di saturazione In assenza di agenti disgelanti	superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo	<b>XF1</b>	0,55	91,00	87,00	85,00		
Grado moderato di saturazione In presenza di agenti disgelanti	superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria	<b>XF2</b>	0,50 <sup>aria</sup>	93,00	90,00	88,00	85,00	82,00
Grado elevato di saturazione In assenza di agenti disgelanti	superfici orizzontali esposte alla pioggia e al gelo	<b>XF3</b>	0,50 <sup>aria</sup>	93,00	90,00	90,00	87,00	84,00
Grado elevato di saturazione In presenza di agenti disgelanti	superfici verticali e orizzontali esposte contenenti sali disgelanti	<b>XF4</b>	0,45 <sup>aria</sup>	96,00	93,00	92,00	89,00	

**N.B.** Nel caso in cui l'aggressione sia dovuta alla presenza di solfati è necessario l'impiego di cementi resistenti ai solfati. Per questi prodotti il prezzo sarà fornito su richiesta del Cliente



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) ó Telefax 0161/869031  
web: [www.cantieristradalogallo.it](http://www.cantieristradalogallo.it) e-mail: [info@cantieristradalogallo.it](mailto:info@cantieristradalogallo.it)  
Capitale Sociale p. 500.000,00 i.v. ó R.E.A. n°. 71601 Vercelli  
Registro Imprese ó Cod. Fiscale ó Partita IVA n°. 00161490024





# CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

## LISTINO IN VIGORE

MAGGIORAZIONI			
CONSISTENZA S5 Euro / ogni mc.	FERMO AUTOBETONIERA oltre 10 minuti per ogni mc. Ömin	CONSEGNE OLTRE IL RADIALE 1 Euro / radiale / mc	AGGREGATO MAX Ø16 mm Euro / mc
3,00	1,00	1,00	4,00

CARICO INFERIORE ALLA PORTATA DI MC 5,00			
Fino a 1 mc. Euro / viaggio	Fino a 2 mc. Euro / viaggio	Fino a 3 mc. Euro / viaggio	Fino a 4 mc. Euro / viaggio
55,00	40,00	30,00	25,00

SERVIZIO DI POMPAGGIO				
FISSO POMPA MT. 30 Euro	FISSO POMPA MT. 40 Euro	FISSO POMPA MT. 50 Euro	PER TUTTE LE POMPE	
130,00	140,00	165,00	SPOSTAMENTO IN CANTIERE Euro/ n°	20,00
PER mc POMPATO POMPA MT. 30 Ömc	PER mc POMPATO POMPA MT. 40 Ömc		TUBAZIONE AGGIUNTA Euro / ml	6,00
6,00	7,00	9,00	FERMO POMPA OLTRE I 10 MINUTI Euro / min	1,50
MINIMO FATTURATO POMPA MT. 30 Euro	MINIMO FATTURATO POMPA MT. 40 Euro	MINIMO FATTURATO POMPA MT. 50 Euro	NOLEGGIO POMPA MT.30 Euro / ora	90,00
300,00	380,00	420,00	NOLEGGIO POMPA MT.40/50 Euro / ora	100,00



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) ó Telefax 0161/869031  
web: [www.cantieristradali gallo.it](http://www.cantieristradali gallo.it) e-mail: [info@cantieristradali gallo.it](mailto:info@cantieristradali gallo.it)  
Capitale Sociale p. 500.000,00 i.v. ó R.E.A. n°. 71601 Vercelli  
Registro Imprese ó Cod. Fiscale ó Partita IVA n°. 00161490024





# CANTIERI STRADALI GALLO S.p.A.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI  
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

## LISTINO IN VIGORE

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

#### NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Il calcestruzzo si intende confezionato con il nostro impianto secondo le norme UNI EN 206/1 e UNI 11104/04 e Linee Guida CSLLPP, sia a resistenza caratteristica (calcestruzzo durabile a prestazione garantita per classi di esposizione) sia a dosaggio con composizione richiesta.

#### RESPONSABILITÀ:

- il calcestruzzo giungerà in luogo dello scarico, preconfezionato con le caratteristiche richieste, e pertanto non si dovranno apportare modifiche al medesimo in cantiere (es. aggiunta d'acqua) a pena di decadenza della garanzia.
- la tipologia e caratteristiche del calcestruzzo vengono garantite solo esclusivamente sino al momento dello scarico dall'autobetoniera.
- la firma per accettazione del documento di trasporto da parte di Vostro incaricato (il cui Nominativo dovrà esserci comunicato prima dell'inizio fornitura), solleva la nostra Società da qualsiasi ulteriore responsabilità derivante da quanto di Vostra esclusiva competenza e onere (controlli in cantiere, posa in opera e quant'altro).

#### CONTROLLI SUL PRODOTTO:

- saranno effettuati in contraddittorio su Vostra specifica richiesta all'atto dello scarico presso il luogo di getto secondo le prescrizioni di legge sopraccitate;
- qualsiasi spesa per analisi, controlli, accertamenti presso laboratori autorizzati o privati sarà a Vostro esclusivo carico.



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)  
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) ó Telefax 0161/869031  
web: [www.cantieristradali.gallo.it](http://www.cantieristradali.gallo.it) e-mail: [info@cantieristradali.gallo.it](mailto:info@cantieristradali.gallo.it)  
Capitale Sociale p. 500.000,00 i.v. ó R.E.A. n°. 71601 Vercelli  
Registro Imprese ó Cod. Fiscale ó Partita IVA n°. 00161490024

